



Le temps des travaux

Lettre N° 1 - Avril 2018
LIGNE 1 - Secteur Sabalce - Légion Tchèque à Bayonne

En bref

LA LIGNE L1

Elle reliera, sur 12 km, les Hauts de Bayonne au centre-ville de Biarritz en passant par le centre d'Anglet et desservira 31 stations. A Bayonne le Tram'bus passera av. du 14 avril, allée Breuer, av. de Mounédé, av. Delay, rue Maubec, place de la République, sur le pont Saint-Esprit, devant la Mairie de Bayonne, au passage de la Féria, bd du BAB, sur l'ancienne voie SNCF et av. de la Légion Tchèque.

25 km
2 lignes à Haut Niveau de Service

57
Stations déservies

Top départ des travaux sur l'avenue de la Légion Tchèque !

Les travaux sur le secteur de l'avenue de la Légion Tchèque débuteront fin avril 2018.

Les travaux préparatoires, permettant de dévier ou renouveler les réseaux (gaz, electricité, téléphonie, assainissement...) sont terminés et les travaux d'aménagement du Tram'bus vont commencer. La première phase débutera dans la nuit du 25 au 26 avril 2018 afin de mettre en place le balisage puis elle consistera à dégager les emprises sur la portion de l'avenue de la Légion Tchèque entre le giratoire d'Atchinetche et le chemin de Sabalce. Les travaux s'effectueront sur la partie nord. La circulation sur cette section de l'avenue sera à sens unique en direction d'Anglet (Hardoy). Dans l'autre sens, la circulation générale sera déviée.

Chronoplus
Réseau de Transports

Ligne 5

L'arrêt «Pontôts» en direction de Bayonne sera déplacé après la voie ferrée à hauteur du square.

Quelles sont les étapes du chantier ?

Etape 1

Dégagement d'emprises

Il s'agit de supprimer sur le tracé du Tram'bus tout ce qui représente une gêne potentielle à la circulation et à l'organisation des travaux (enlèvement du mobilier urbain, des ilots...).

Etape 2

Terrassement et voirie

Ce sont les travaux de décaissement et de remblaiement qui permettent de stabiliser le terrain, puis s'ensuivent les travaux de revêtement de la chaussée.

Etape 3

Installation de la signalisation lumineuse tricolore

Celle-ci sera provisoire dans un premier temps puis définitive dès que les 2 premières étapes seront terminées.

Etape 4

Aménagement des espaces verts

Ils seront réalisés dans la période favorable aux plantations.

Le calendrier des travaux sur ce secteur

- **Phase 1 / Avril - Mai - Juin 2018 :** Travaux sur la partie nord de l'avenue de la Légion Tchèque et le futur parking le long de la voie ferrée. Une voie de circulation sera conservée en direction d'Anglet (Hardoy). Dans l'autre sens les voitures et les bus seront déviés par la rue des Courlis et le chemin de Sabalce. Ce dernier sera en sens unique entre le giratoire de la Faïencerie et le passage à niveau SNCF en direction du Boulevard du BAB. Les accès commerces et riverains seront aménagés et maintenus pendant toute la durée des travaux.
- **Phase 2 / Juin - Juillet 2018 :** Travaux sur la partie nord de l'avenue de la Légion Tchèque. La circulation s'effectuera sur la voirie terminée. 10 places de stationnement seront créées sur le nouveau parking. Une fois les travaux achevés, 23 places au total seront disponibles sur ce secteur.
- **Phase 3 / Août 2018 :** Création des ilots et aménagement du giratoire de la Faïencerie. Ces travaux seront réalisés de nuit.

Pendant toute la durée des travaux vos commerces restent accessibles.

Des médiateurs à votre écoute

Présents sur le terrain pour vous renseigner sur le projet, répondre à vos questions et vous accompagner tout au long de la réalisation des travaux. Permanence : Place de la République (22 allée Suarès) à Bayonne, le lundi de 10h à 12h et le mercredi de 14h à 17h.

Vous pouvez contacter les médiateurs par mail :
trambus.bayonne@communaute-paysbasque.fr

Retrouvez-nous sur le site :
www.trambus-paysbasque.fr

et sur Facebook :
Tram'bus CommunautéPB

TRAMBUS
trambus-paysbasque.fr

SYNDICAT DES MOBILITÉS PAYS BASQUE - ADOUR
Communauté d'agglomération PAYS BASQUE EUSKAL HIRIGUNE Elkargoa
PYRENEES ATLANTIQUES LE DÉPARTEMENT
Liberté • Égalité • Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
GRENELLE ENVIRONNEMENT ENGAGEMENTS